

Formular F1

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M	
		1	2	3
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
12	AMENAJAREA TERENULUI			
13	AMENAJARI PROTECTIA MEDIULUI			
	TOTAL capitol/ subcapitol			
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
2	ASIGURARE UTILITATI			
	TOTAL capitol/ subcapitol			
4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
411	AMENAJARE PARC - SAT BARNOVA			
412	AMENAJARE PARC - SAT VISAN			
413	TEREM MULTISPORT CU GAZON SINTETIC 330 MP			
	TOTAL capitol/ subcapitol			
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
	Taxa pe valoarea adaugata			
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)			



PROIECTANT

Formular F2

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 12 AMENAJAREA TERENULUI

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1	2
I.	Constructii si instalatii aferente acestora		
1	12.01. AMENAJAREA TERENULUI		
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F2

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 13 AMENAJARI PROTECTIA MEDIULUI

Nr.cap./ subcap deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1		2
I.	Constructii si instalatii aferente acestora	
1	13.01. AMENAJARI PROTECTIA MEDIULUI	
TOTAL I		
TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F2

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 2 ASIGURARE UTILITATI

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		1	2
I.	Constructii si instalatii aferente acestora		
1	2.01. RETELE ELECTRICE EXTERIOARE		
	TOTAL I		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT

PROGRAM
F.E.A.D.R.



Pag.

Formular F2

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 411 AMENAJARE PARC - SAT BARNOVA

Nr.cap./ subcap deviz general		1	2
Cheltuieli pe categoria de lucrari			Valoarea (exclusiv TVA)
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	411.01. REZISTENTA		
4.1.2	411.02. ARHITECTURA		
4.1.3	411.03. INSTALATII ELECTRICE		
4.1.4	411.04. INSTALATII SANITARE		
TOTAL I			
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2.1	411.05. DOTARI		
TOTAL II			
Procurare			
4.5	Dotari		
TOTAL III			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F2

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 412 AMENAJARE PARC - SAT VISAN

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		
4.1.	Construcții si instalatii aferente acestora		2
4.1.1	412.01.	REZISTENTA	
4.1.2	412.02.	ARHITECTURA	
4.1.3	412.03.	INSTALATII ELECTRICE	
4.1.4	412.04.	INSTALATII SANITARE	
	TOTAL I		
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2.1	412.05.	DOTARI	
	TOTAL II		
	Procurare		
4.5	Dotari		
	TOTAL III		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		



PROIECTANT

PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F2

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 413 TEREM MULTISPORT CU GAZON SINTETIC 330 MP

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	
	1	2 Valoarea (exclusiv TVA)
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	413.01. INFRASTRUCTURA	
4.1.2	413.02. IMPREJMUIRE H = 4 M	
4.1.3	413.03. SUPRAFATA DE JOC	
	TOTAL I	
4.2.	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2.1	413.04. DOTARI	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.5	Dotari	
	TOTAL III	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	



PROIECTANT

PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 12 AMENAJAREA TERENULUI

Categoria de lucrari: 12.01. AMENAJAREA TERENULUI

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 12 Cate 12.01.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSE01XC 93 SUTE MP		13,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20CM, IN TEREN TARE					
2	TSG02XA 91 SUTE MP		6,50000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI					
3	TRB01A1E 99 TONE		22,50000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL MATER.DIN GRUPA 1-3 (INCARCARE, ASEZARE, DESCARCARE, ASEZARE) CU ROABA PE PNEURI PE DIST.50M					
4	TRB05A25 82 TONE		17,50000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$					
5	TSC35A12 82 SUTE MC		0,80000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99 MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.DE 21-30M					
6	TRA01A15P 82 TONE		40,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 13 AMENAJARI PROTECTIA MEDIULUI

Categoria de lucrari: 13.01. AMENAJARI PROTECTIA MEDIULUI

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 13 Cate 13.01.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSH03A1	82 M CUB	30,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI, CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU						
2	720455C	M CUB	30,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAMANT VEGETAL						
3	TRA01A15P	82 TONE	51,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						
4	TRB01C14	82 TONE	51,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M						
5	TSH05D1	82 MP	100,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN ST RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM						
6	TSH24C1	82 BUCATA	20,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT L:10203 -M :7204346 -PLANTE PERENE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asigurat.munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2 ASIGURARE UTILITATI

Categoria de lucrari: 2.01. RETELE ELECTRICE EXTERIOARE

Executant E000 Obiectiv L28S Obi2 Cate 2.01.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	W2E01XA1 93 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 BRANSAMENT DIN STILP AL LINIEI DE DISTRIBUTIE MONOFAZAT L:12303 -M :7322335 -FIRIDA METALICA 600X600X400 MM		2,00000		
2	TSA16A2 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.F ARA SPRIJ.CU OBSTAC.LAT.< 1M,ADINC.<1,5M ,T.USOR*		40,00000		
3	TSD04D1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV		38,00000		
4	EC01A 99 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CABLU PT.INST.EL.LA LOC.DE LAMPA-PRIZA,S.COND.<4MM P,MONT.SCOABE PE:DIBLURI MAT.PLASTIC L:EL15 -M :4802548 -CABLU DE ENERGIE CYABY 5X10 MMP		120,00000		
5	W2G23C 99 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TV. PROTECTIE PVC-G D=75 MM,CABLU CU SECT DE 70-15 OMMP,MONTATA IN SANT L:W2L079 -0011:6700999 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 50X 2,4 STAS 6675/2		120,00000		
6	W2H05A [1] 99 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 BANDA PVC PT. AVERTIZAREA CABLELOR IN SANT		110,00000		
7	EG08A1 82 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT .PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN USOR MIJ.*		20,00000		
8	W2H04A 99 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PT. PROTEJAREA CABLELOR LA LUCRARI IN PROFIL NETIPIZAT		9,00000		
9	EF01A 99 BUCATA Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TABLOU EL.PE SCHELET METALIC, CU MASCA, MONTAT APA RENT SAU IN NISA, CU SUPRAFATA PANA LA 0,30 MP L:EL20 -M :7314139 -TABLOU ELECTRIC GENERAL		2,00000		

PROGRAM F.E.A.D.R.



Executant E.000	Obiectiv L.28S	Obi 2	Cate 2.01.		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT





Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 AMENAJARE PARC - SAT BARNOVA

Categoria de lucrari: 411.01. REZISTENTA

Executant F000 Obiectiv L28S Obi 411 Cate 411.01.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82 SUTE MC Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1		1,50000		
2	TSA01B3 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE SUB NIVELUL APEI ARUNC.I N DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU		31,00000		
3	TRB01C14 82 TONE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M \$		55,80000		
4	TSC35A3 82 SUTE MC Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M		1,81000		
5	TRA01A05P 82 TONE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$		325,80000		
6	TSD05XA 93 SUTE MC Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 COMPACTAREA CU MAIUL MEC.150-200KG A UMPLUT.IN STR AT.SUCCES.20-30CM,EXLUSIV UDAREA,DIN PAM.NECOZIV		0,25000		
7	CC01XA 93 KG Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OB 37 IN FUND.IZOLATE CU DIAM. ARMATURILOR PINA LA 8MM L:90011 -0004:6719081 -DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT DIAFRAG L:90337 -M :2000094 -OTEL BETON BST 500 DIFERITE DIMENSIUNI		205,00000		
8	CB02XA 93 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 COFRAJE DIN PANOURI REFOL.CU ASTEREALA SCIND.RAS.P T.TURN.BET.IN CUZINETI,FUND.PAHAR,FUND.UTILAJ.-SPR		16,00000		
9	CA01A1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC L:10173 -0241:2100883 -BETON DE CIMENT C 8/10 STAS NE 012-99		6,25000		

PROGRAM F.E.A.D.R.



ExecutantE000	Obiectiv L28S	Obi411	Cate411.01.		
0	1	2	3	4	5
10	TRA06A25	82 TONE	15,62500		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
11	CO07A1 [3]	82 MP	26,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME					
TALICI					
L:10173 -0242:2100884 -BETON DE CIMENT C 12/15 STAS NE 012-99					
L:LC13 -M :9992523 -PANOURI PLASA BORDURATA ZINCATA					
11	6500718	BUCATA	11,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
STALP METALIC FIXARE IMPREJMUIRI D60X4 MM L=2500 M					
M					
12	CL21A1	82 KG	55,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE					
IN BETON					
L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON					
13	CK16A1	82 MP	3,40000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMP					
LETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE					
L:10158 -M :8000608 -POARTA METALICA (INCLUSIV ACCESORIILE)					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT





Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 AMENAJARE PARC - SAT BARNOVA

Categoria de lucrari: 411.02. ARHITECTURA

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 411 Cate 411.02.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CO02C 99 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TROTUAR EXECUTAT CU PLACI DE BET.PT.PAVAJE ASEZ PE UN STR.NISIP 10CM,GROS.ROST.UMPLUTE CU NISIP ASIMILAT: ALEI DIN PALELE PREFABRICATE AUTOBLOCANT		90,00000		
L:LC43B -M :2800330 -PAVELE BETON VIBROPRESATE 4 CM GROSIME					
2	DA06A1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA		9,00000		
3	CO03A1 82 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M 100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE BETON,CU CIMENT M30		205,00000		
L:10153 -M :2806812 -BORDURI DIN BETON PENTRU TROTUARE 10/15X50 CM L:10173 -0241:2100883 -BETON DE CIMENT C 8/10 STAS NE 012-99 L:10174 -0013:CZ0202F1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZIDARII M25-Z CU CIM.F25,MANUAL,CU VAR HIDRATAT					
4	CG03F1 82 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC FARA SUPPORT TEXTIL ASIMILAT: DALE DIN CAUCIUC PENTRU EXTERIOR		180,00000		
L:10103 -M :6621546 -DALE PARDOSELI DIN CAUCIUC TIP MONDOPLAN					
5	DA06B1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST		9,00000		
6	CA02C1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM		27,00000		
L:10173 -0241:2100883 -BETON DE CIMENT C 8/10 STAS NE 012-99					
7	AUT3342 82 ORE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M COND.8-10MC /H		4,00000		
8	TRA06A25 82 TONE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM		67,50000		

PROGRAM F.E.A.D.R.




Formular 13

Executant E000	Obiectiv L28S	Obi 411	Cate 411.02.	0	1	2	3	4	5
9	TSH02XC	93 MP					225,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MOBILIZAREA MANUALA A SUPRAFETELOR PT.IMBRACAREA C U PAM.VEG.IN TEREN MIJLOCIU,CU ADINCIMEA PINA 20CM									
10	TSH06XA	93 SUTE MP					2,25000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETELE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30%									
11	TSH09XA	93 SUTE MP					2,25000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI									
12	SVB2A22A3C1	82 BUCATA					16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PLANTARE ARBORI CU BALOT AMBALAT, IN PLASA DE SARM A , CU LEG.CORONAM. IN GROPI CU D. 61-80 CM, MAN.									
13	7202152	BUCATA					15,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PUIETI ARB.FOIOS.JUGLANS NIGRANUC NEGRU 1 H/D=325 /3,5									
14	7200398	BUCATA					1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PUIETI ARBOR.RASIN.GINKGO BILOBAL (GINGO) CAL.1H=3 00CM									
15	TSH24C1	82 BUCATA					24,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT									
16	7200870	BUCATA					24,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PUIETI ARBOR.RAS. THUYA SMARAGD CAL.1, H=18 0CM									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.asigurat.munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 AMENAJARE PARC - SAT BARNOVA

Categoria de lucrari: 411.03. INSTALATII ELECTRICE

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 411 Cate 411.03.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	W2A04XA1	93 BUCATA	3,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STILP DIN TEAVA DE OTEL TIP T 4 M IN FUNDATIE						
TURNATA						
2	W2F03XA	93 BUCATA	3,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CORP DE ILUMINAT MONTAT SUSPEBDAT						
PUTERE 80 Lm/W						
L:12009 -M :5104066 -CORP ILUMINAT STRADAL 80LM/W						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asigurat.munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 AMENAJARE PARC - SAT BARNOVA

Categoria de lucrari: 411.04. INSTALATII SANITARE

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 411 Cate 411.04.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ACD04A1 [1]	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CAMIN APOMETRU ECHIPAT					
CAMIN APOMETRU					
2	4625562	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CONTOR CU ROTOR, MONOJET, INTR-IESIRE FILETATE, DN=25					
MM					
3	ACD01I1	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA					
SUPPORT NECAROSABIL TIP II B					
4	TSA05C1	82 M CUB	9,72000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN					
PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE					
5	TSD01A1	82 M CUB	7,30000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO					
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR					
6	TSD04B1	82 M CUB	7,30000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV					
7	ACA12C	99 M	13,50000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS.					
PRIN SUD.MAN.,CU MANSON,CU FLANSE, D= 40 MM					
L:ACL01E -0013:6701023 -TV.POLIETIL.DE INALTA DENS.PE 80,PN10,DE= 40 X 3,7 MM					
L:ACL02G -0004:6715126 -MANSON PVC PT.IMBIN.PRIN LIPIRE DN 40 NII 2167					
8	ACE08A1	82 M CUB	2,42000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP					
9	ACE09A1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA					
NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: <50					
L:11712 -M :4204404 -ROBINET CU SERTAR, DIN ALAMA, CU MUFE, CU D=1 1/4"					

PROGRAM F.E.A.D.R.



ExecutantE000	ObiectivL28S	Obi411	Cate411.04.		
0	1	2	3	4	5
10	TRB01C14	82 TONE	8,94000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M \$					
11	TRA01A20	82 TONE	4,04000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$					
12	TRA01A10P	82 TONE	4,90000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
13	SA11C	99 M	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TEAVA DIN POLICLORURA DE VINIL (PVC) ,TIP GREU (G) ,LI					
PIRE, IN COND.DE DISTRIB, LA CLAD.LOC-SOC.CULT, 40MM					
L:SL03 -0006:6700597 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 40X3 STAS 6675/2					
L:SL04A -0016:6712722 -COT MIXT PVC TIP G D= 40- 1 1/4 TOLI NII 213					
L:SL04B -0023:6713609 -MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 40 S 7176					
L:SL04C -0049:6714160 -REDUCTIE PVC G TIP A 40- 32 STAS 7178					
L:SL04D -0105:6715035 -TEU MIXT PVC TIP G 40 -1 1/4 NII 213					
14	SD13C1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT.TEVI OTEL CU D=1					
'', SIMBOL 83-1''					
L:11411 -M :4202486 -ROBINET TREC. FONTA 1" A VENT+MUFA PN10 S6480					
15	SD35A1	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
RACORD FLEXIBIL INSTALATII DE APA					
L:LA006J7-M :4202739 -RACORD FLEXIBIL DIN INOX DN 1", LUNGIME = 30 CM					
16	RPACB04A	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MONT.CISMELE DE APA, PUBLICE, SIMPLE, DESCARCARE A					
UTOMATA					
L:ACL05G -M :4204147 -FINTINA ARTEZIANA FONTA EMAIL CU PICIOR C1 NI 125					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT





Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 411 AMENAJARE PARC - SAT BARNOVA

Categoria de lucrari: 411.05. DOTARI

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 411 Cate 411.05.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	YC01	82 LEI	0,00001		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
DIFERENTA PRET MATERIAL					
				\$	
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 412 AMENAJARE PARC - SAT VISAN

Categoria de lucrari: 412.01. REZISTENTA

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 412 Cate 412.01.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82 SUTE MC		2,10000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT. NATUR. DESC. DEP. TER. CAT. 1				
2	TSA01B3 82 M CUB		82,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAP. MAN. IN SPATII INTINSE SUB NIVELUL APEI ARUNC. I N DEPOZ. SAU VEHIC. LA H<0,6M T. MIJLOCIU				
3	TRB01C14 82 TONE		147,60000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M \$				
4	TSC35A31 82 SUTE MC		3,78000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M				
5	TRA01A05P 82 TONE		525,60000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$				
6	TSD05XA 93 SUTE MC		0,73000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	COMPACTAREA CU MAIUL MEC. 150-200KG A UMPLUT. IN STR AT. SUCCES. 20-30CM, EXCLUSIV UDAREA, DIN PAM. NECOEZIV				
7	CC01XA 93 KG		1142,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OB 37 IN FUND. IZOLATE CU DIAM. ARMATURILOR PINA LA 8MM L:90011 -0004:6719081 -DISTANTIER DIN M. PLASTI. PT POZ. ARM. IN BETON PT DIAFRAG L:90337 -M :2000094 -OTEL BETON BST 500 DIFERITE DIMENSIUNI				
8	CB02XA 93 MP		90,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	COFRAJE DIN PANOURI REFOL. CU ASTEREA LA SCIND. RAS. P T. TURN. BET. IN CUZINETI, FUND. PAHAR, FUND. UTILAJ. -SPR				
9	CA01A1 82 M CUB		34,80000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC L:10173 -0241:2100883 -BETON DE CIMENT C 8/10 STAS NE 012-99				

PROGRAM F.E.A.D.R.



ExecutantE000	ObiectivL28S	Obi412	Cate412.01.		
0	1	2	3	4	5
10	TRA06A25	82 TONE	87,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM					
10	CO07A1[3]	82 MP	98,60000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME					
TALICI					
L:10173 -0242:2100884 -BETON DE CIMENT C 12/15 STAS NE 012-99					
L:LC13 -M :9992523 -PANOURI PLASA BORDURATA ZINCATA					
10	6500718	BUCATA	25,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
STALP METALIC FIXARE IMPREJMUIRI D60X4 MM L=2500 M					
M					
11	CO07A1[3]	82 MP	141,10000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI ME					
TALICI					
L:10173 -0242:2100884 -BETON DE CIMENT C 12/15 STAS NE 012-99					
L:LC13 -M :9992523 -PANOURI PLASA BORDURATA ZINCATA					
11	3332854	BUCATA	35,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
STALPI DIN TEAVA RECTANGULARA 100X50X3 MM, L = 250					
0 MM					
12	CL21A1	82 KG	55,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE					
IN BETON					
L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON					
13	CK16A1	82 MP	3,40000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMP					
LETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE					
L:10158 -M :8000608 -POARTA METALICA (INCLUSIV ACCESORIILE)					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 412 AMENAJARE PARC - SAT VISAN

Categoria de lucrari: 412.02. ARHITECTURA

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 412 Cate 412.02.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CO02C 99 MP		100,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TROTUAR EXECUTAT CU PLACI DE BET.PT.PAVAJE ASEZ PE UN STR.NISIP 10CM,GROS.ROST.UMPLUTE CU NISIP ASIMILAT: ALEI DIN PALELE PREFABRICATE AUTOBLOCANT					
L:LC43B -M :2800330 -PAVELE BETON VIBROPRESATE 4 CM GROSIME					
2	DA06A1 82 M CUB		10,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
3	CO03A1 82 M		225,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M 100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE BETON,CU CIMENT M30 L:10153 -M :2806812 -BORDURI DIN BETON PENTRU TROTUARE 10/15X50 CM L:10173 -0241:2100883 -BETON DE CIMENT C 8/10 STAS NE 012-99 L:10174 -0013:CZ0202F1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZIDARII M25-Z CU CIM.F25,MANUAL,CU VAR HIDRATAT					
4	CG03F1 82 MP		190,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC FARA SUPPORT TEXTIL ASIMILAT: DALE DIN CAUCIUC PENTRU EXTERIOR L:10103 -M :6621546 -DALE PARDOSELI DIN CAUCIUC TIP MONDOPLAN					
5	DA06B1 82 M CUB		9,50000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
6	CA02C1 82 M CUB		28,05000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM L:10173 -0241:2100883 -BETON DE CIMENT C 8/10 STAS NE 012-99					
7	AUT3342 82 ORE		4,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
POMPA DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M COND.8-10MC /H \$					
8	TRA06A25 82 TONE		70,12500		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					

PROGRAM F.E.A.D.R.



ExecutantE000	ObiectivL28S	Obi412	Cate412.02.		
0	1	2	3	4	5
9	TSH02XC	93 MP	177,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MOBILIZAREA MANUALA A SUPRAFETELOR PT.IMBRACAREA C					
U PAM.VEG.IN TEREN MIJLOCIU,CU ADINCIMEA PINA 20CM					
10	TSH06XA	93 SUTE MP	1,77000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETELE ORIZONTALE SAU					
IN PANTA SUB 30%					
11	TSH09XA	93 SUTE MP	1,77000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI					
12	SVB2A22A3C1	82 BUCATA	16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
PLANTARE ARBORI CU BALOT AMBALAT, IN PLASA DE SARM					
A , CU LEG.CORONAM. IN GROPI CU D. 61-80 CM, MAN.					
13	7202152	BUCATA	15,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
PUIETI ARB.FOIOS.JUGLANS NIGRANUC NEGRU 1 H/D=325					
/3,5					
14	7200398	BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
PUIETI ARBOR.RASIN.GINKGO BILOBAL (GINGO) CAL.1H=3					
00CM					
15	TSH24C1	82 BUCATA	12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT					
16	7200870	BUCATA	12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
PUIETI ARBOR.RAS. THUYA SMARAGD CAL.1, H=18					
0CM					
.					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 412 AMENAJARE PARC - SAT VISAN

Categoria de lucrari: 412.03. INSTALATII ELECTRICE

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 412 Cate 412.03.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	W2A04XA1 93 BUCATA		6,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
STILP DIN TEAVA DE OTEL TIP T 4 M IN FUNDATIE TURNATA					
2	W2F03XA 93 BUCATA		6,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CORP DE ILUMINAT MONTAT SUSPEBDAT PUTERE 80 Lm/W					
L:12009 -M :5104066 -CORP ILUMINAT STRADAL 80LM/W					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT





Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 412 AMENAJARE PARC - SAT VISAN

Categoria de lucrari: 412.04. INSTALATII SANITARE

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 412 Cate 412.04.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	ACD04A1 [1] Sp.mat 0,00 CAMIN APOMETRU ECHIPAT CAMIN APOMETRU	82 BUCATA Sp.man 0,00	1,00000 Sp.uti 0,00		
2	4625562 Sp.mat 0,00 CONTOR CU ROTOR, MONOJET, INTR-IESIRE FILETATE, DN=25 MM	BUCATA Sp.man 0,00	1,00000 Sp.uti 0,00		
3	ACD01I1 Sp.mat 0,00 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPOORT NECAROSABIL TIP II B	82 BUCATA Sp.man 0,00	1,00000 Sp.uti 0,00		
4	TSA05C1 Sp.mat 0,00 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE	82 M CUB Sp.man 0,00	7,50000 Sp.uti 0,00		
5	TSD01A1 Sp.mat 0,00 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR	82 M CUB Sp.man 0,00	5,50000 Sp.uti 0,00		
6	TSD04B1 Sp.mat 0,00 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COZIV	82 M CUB Sp.man 0,00	5,50000 Sp.uti 0,00		
7	ACA12C Sp.mat 0,00 MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS. PRIN SUD.MAN., CU MANSON, CU FLANSE, D= 40 MM L:ACL01E -0013:6701023 -TV.POLIETIL.DE INALTA DENS.PE 80,PN10,DE= 40 X 3,7 MM L:ACL02G -0004:6715126 -MANSON PVC PT.IMBIN.PRIN LIPIRE DN 40 NII 2167	99 M Sp.man 0,00	10,40000 Sp.uti 0,00		
8	ACE08A1 Sp.mat 0,00 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP	82 M CUB Sp.man 0,00	2,00000 Sp.uti 0,00		
9	ACE09A1 Sp.mat 0,00 MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: <50 L:11712 -M :4204404 -ROBINET CU SERTAR, DIN ALAMA, CU MUFE, CU D=1 1/4"	82 BUCATA Sp.man 0,00	2,00000 Sp.uti 0,00		

PROGRAM F.E.A.D.R.



Executant E000	Obiectiv L28S	Obi 412	Cate 412.04.		
0	1	2	3	4	5
10	TRB01C14	82 TONE	6,57000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR					
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M					
					\$
11	TRA01A20	82 TONE	2,97000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.					
					\$
12	TRA01A10P	82 TONE	3,60000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
					\$
13	SA11C	99 M	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
TEAVA DIN POLICLORURA DE VINIL(PVC), TIP GREU(G), LI					
PIRE, IN COND.DE DISTRIB, LA CLAD.LOC-SOC.CULT, 40MM					
L:SL03 -0006:6700597 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 40X3 STAS 6675/2					
L:SL04A -0016:6712722 -COT MIXT PVC TIP G D= 40- 1 1/4 TOLI NII 213					
L:SL04B -0023:6713609 -MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 40 S 7176					
L:SL04C -0049:6714160 -REDUCTIE PVC G TIP A 40- 32 STAS 7178					
L:SL04D -0105:6715035 -TEU MIXT PVC TIP G 40 -1 1/4 NII 213					
14	SD13C1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT.TEVI OTEL CU D=1					
'', SIMBOL 83-1''					
L:11411 -M :4202486 -ROBINET TREC. FONTA 1" A VENT+MUFA PN10 S6480					
15	SD35A1	82 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
RACORD FLEXIBIL INSTALATII DE APA					
L:LA006J7-M :4202739 -RACORD FLEXIBIL DIN INOX DN 1", LUNGIME = 30 CM					
16	RPACB04A	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
MONT.CISMELE DE APA, PUBLICE, SIMPLE, DESCARCARE A					
UTOMATA					
L:ACL05G -M :4204147 -FINTINA ARTEZIANA FONTA EMAIL CU PICIOR C1 NI 125					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT





Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 412 AMENAJARE PARC - SAT VISAN

Categoria de lucrari: 412.05. DOTARI

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 412 Cate 412.05.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	YC01	82 LEI	0,00001		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
DIFERENTA PRET MATERIAL			\$		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 413 TEREM MULTISPORT CU GAZON SINTETIC 330 MP

Categoria de lucrari: 413.01. INFRASTRUCTURA

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 413 Cate 413.01.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82 SUTE MC		0,83000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1				
2	TSE06A1 82 SUTE MP		3,30000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT				
	IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECO EZ.				
3	TSD07D1 82 SUTE MC		0,83000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.				
	UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD.COMACT. 100 %				
4	DA06B1 82 M CUB		66,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				
	STRAT BALAST, GROSIME 20 CM				
5	TSD07D1 82 SUTE MC		0,66000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.				
	UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD.COMACT. 100 %				
6	TRA01A30 82 TONE		112,20000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 30 KM.				
7	DA13A1 82 MP		330,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 8 CM GROS				
	PIATRA SPARTA CONCASATA, GROSIME = 8 CM				
8	TSD07D1 82 SUTE MC		0,26000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.				
	UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD.COMACT. 100 %				
9	TRA01A30 82 TONE		44,88000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 30 KM.				

PROGRAM F.E.A.D.R.



Executant E000	Obiectiv L28S	Obi 413	Cate 413.01.	0	1	2	3	4	5
10	DA06B2	82 M CUB					6,60000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT									
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP									
PIETRIS MARGARITAR 0-8 MM, GROSIME = 2 CM									
11	TSD07D1	82 SUTE MC					0,07000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T.EXCL.									
UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD.COMACT. 100 %									
12	TRA01A30	82 TONE					11,20000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. \$									
13	CO03A1	82 M					75,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M									
100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE BETON,CU CIMENT M30									
L:10153 -M :2806812 -BORDURI DIN BETON PENTRU TROTUARE 10/15X50 CM									
L:10173 -0241:2100883 -BETON DE CIMENT C 8/10 STAS NE 012-99									
L:10174 -0013:CZ0202F1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZIDARII M25-Z CU CIM.F25,MANUAL,CU VAR HIDRATAT									
\$									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.asigurat.munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 413 TEREM MULTISPORT CU GAZON SINTETIC 330 MP

Categoria de lucrari: 413.02. IMPREJMUIRE H = 4 M

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 413 Cate 413.02.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA09C1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN P AM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-1,5M,T.TARE		3,74000		
2	TSD01C1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE		3,74000		
3	CC01XA 93 KG Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OB 37 IN FUND.IZOLATE CU DIAM. ARMATURILOR PINA LA 8MM L:90011 -0004:6719081 -DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT DIAFRAG L:90337 -M :2000094 -OTEL BETON BST 500 DIFERITE DIMENSIUNI		96,30000		
4	CA02A1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM < 3MC L:10173 -0243:2100885 -BETON DE CIMENT C 16/20 STAS NE 012-99		3,74000		
5	CL12XA 93 KG Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 CONFECTII METALICE DIVERSE PARAPETI SI PANOURI DES PARTITOARE PT.BALCOANE,BALUSTRAZI,GRILE,CHEPENGURI ASIMILAT: CONFECTII METALICE PENTRU IMPREJMUIRE		1910,00000		
6	3332856 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA DREPTUNGHUIULARA 100X50X3 MM		168,00000		
7	3330016 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEVI PATRATE 30X3 OL32-1N SUDATE S7 941		250,00000		
8	3700598 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 50 OL37-3K		22,50000		
9	IZD05B1 82 TONE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA CO NSTRUCTII METALICE		1,60000		

PROGRAM F.E.A.D.R.



Executant E000	Obiectiv L28S	Obi 413	Cate 413.02.			
0	1	2	3	4	5	
10	IZD11B1	82 TONE	1,60000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORIE ANTICOR A CONSTR METALICE CU EMAIL CLOR						
CAUCIUC IN 2 STRATURI						
L:11219 -0001:6108787 -EMAIL ROSU OXID REZIST.AGENT.CH. E.739-1 NTR 1707-80						
11	CO07B1 [7]	82 MP	180,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE PLASA SARMA LA IMPREJMUIRI						
asimilat: PLASA SARMA ZN. OCHI PATRAT 50,0X2,8 MM						
L:LC41I -M :2005032 -PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8						
12	RPCS17B [1]	02 M	112,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
IMPREJMUIRI CU PLASA DE PROTECTIE						
13	CK16A1	82 MP	5,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMP						
LETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE						
L:10158 -M :8000608 -POARTA METALICA (INCLUSIV ACCESORIILE)						
14	TRA02A30	82 TONE	2,20000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asigurat.munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT





Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 413 TEREM MULTISPORT CU GAZON SINTETIC 330 MP

Categoria de lucrari: 413.03. SUPRAFATA DE JOC

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 413 Cate 413.03.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CG03XA 93 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE PE SUP.EXIST.CU C OVOR PVC CU SAU FARA SUP.TEXT.LIPIT PREN.SUP>20MP ASIMILAT: GAZON SINTETIC TEREN MULTIFUNCTIONAL L:10103 -M :2600419 -GAZON SINTETIC MULTIFUNCTIONAL CU FIR DE 20 MM INALTIME		325,00000		
2	2200800 KG Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 NISIP CUARTOS GRANULATIE 0,6-3 MM SORT.2 STAS 1667 -76		4950,00000		
3	TRA02A50 82 TONE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.		5,28000		
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F3

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 413 TEREM MULTISPORT CU GAZON SINTETIC 330 MP

Categoria de lucrari: 413.04. DOTARI

Executant E000 Obiectiv L28S Obi 413 Cate 413.04.

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	YC01	82 LEI	0,00001		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
DIFERENTA PRET MATERIAL					
\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.asigurat.munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT





Formular F4

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 411 AMENAJARE PARC - SAT BARNOVA

Categoria de lucrari: 411.05. DOTARI

Obiectiv L28S Obi 411 Cate 411.05.

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	c) Dotari					
	AJ025	BUCATA	1,00000			
	COMPLEX DE JOACA 2 TURNURI SI 4 TOBOGANE					
	AJ026	BUCATA	1,00000			
	BALANSOAR CU ARC - 2 LOCURI					
	AJ028	BUCATA	1,00000			
	CARUSEL CU SCAUNE					
	AJ029	BUCATA	1,00000			
	APARAT FITNES DE EXTERIOR PENTRU MUSCULATURA PICIOARELOR					
	AJ030	BUCATA	1,00000			
	APARAT FITNES DE EXT. PT. INTARIREA MUSCULATURII PICIOARELOR					
	AJ031	BUCATA	1,00000			
	APARAT FITNES DE EXTERIOR CU PANOU PUBLICITAR					
	AJ032	BUCATA	5,00000			
	BANCA FARA SPATAR 2 PERS. STRUCTURA MET. SI LEMN					
	AJ033	BUCATA	5,00000			
	COS DE GUNOI 40 L					
	AJ034	BUCATA	1,00000			
	TOALETA ECOLOGICA					

Total :

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F4

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 412 AMENAJARE PARC - SAT VISAN

Categoria de lucrari: 412.05. DOTARI

Obiectiv L28S Obi 412 Cate 412.05.

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
	c) Dotari					
	AJ025	BUCATA	1,00000			
	COMPLEX DE JOACA 2 TURNURI SI 4 TOBOGANE					
	AJ026	BUCATA	1,00000			
	BALANSOAR CU ARC - 2 LOCURI					
	AJ028	BUCATA	1,00000			
	CARUSEL CU SCAUNE					
	AJ029	BUCATA	1,00000			
	APARAT FITNES DE EXTERIOR PENTRU MUSCULATURA PICIOARELOR					
	AJ030	BUCATA	1,00000			
	APARAT FITNES DE EXT. PT. INTARIREA MUSCULATURII PICIOARELOR					
	AJ031	BUCATA	1,00000			
	APARAT FITNES DE EXTERIOR CU PANOU PUBLICITAR					
	AJ032	BUCATA	6,00000			
	BANCA FARA SPATAR 2 PERS. STRUCTURA MET. SI LEMN					
	AJ033	BUCATA	5,00000			
	COS DE GUNOI 40 L					
	AJ034	BUCATA	1,00000			
	TOALETA ECOLOGICA FARA RACORD LA RETEA					
	AJ035	BUCATA	1,00000			
	CARUSEL CU PLATFORMA					
	AJ037	BUCATA	1,00000			
	MASA DE TENIS PENTRU EXTERIOR					

Total :

PROIECTANT



PROGRAM
F.E.A.D.R.



Formular F4

OBIECTIV: L28S AMENAJARE LOCURI DE JOACA SI SPATII DE RECREERE PENTRU COPII SI ADULTI
INSATELE VISANI SI BARNOVA, JUD. IASI

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectul: 413 TEREM MULTISPORT CU GAZON SINTETIC 330 MP

Categoria de lucrari: 413.04. DOTARI

Obiectiv L28S Obi 413 Cate 413.04.

Nr. crt.	Cod Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
c) Dotari						
	AJ036	BUCATA	2,00000			
PORTI MINIFOTBAL / HANDBAL CU PLASA						
Total :						

PROIECTANT

